

CSS

06 mai 2013



Norttanking



Bilan 2012

- Gestion du retour d'expérience, accident ou presque-accident:
 - 0 accident (avec ou sans arrêt de travail) sur le site.
 - Bilan des réclamations/constats/suggestions sécurité:
 - 95% des actions demandées ont été réalisées et clôturées.
-
-

Fonctionnement:

- Visite d'inspection de la DREAL:
 - 06/01/2012 : demande de compléments à l'étude de dangers.
 - 14/05/2012 : point sur travaux et inspections des bacs.
 - - 02/08/2012 : SGS/ POI.
-
-

Investissements: (sécurité)

Dont :

– Travaux sur Bacs (inspections internes et travaux): 181 803 €

Détails: Bac 01: 55 778€

Bac 23: 10 366€

Bac 11: 53 450€

Bac 24: 10 266€

Bac 32: 25 049€

Bac 33: 26 894€

Total: 181 803€

Investissements: (sécurité)

Dont :

– Mise en conformité suite à l'exercice POI de novembre 2011:

Emulseur (pompe et tuyauterie) : 16 367 €

Local incendie (protection et piquage sur
tuyauterie) : 6 957 €

Dont :

- Travaux sur réseau incendie: 19 784 €
- Réfection chaussée: 6 491 €

Soit un montant Total Sécurité: 234 506 €

Objectif 2013/2014

- PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) en attente de validation
 - Construction des nouveaux locaux des entreprises résidentes.
 - Travaux de modernisation des installations.
 - Refonte et mise à niveau du SGS par un cabinet extérieur.
-
-

Investissements: (environnement)

- Nature et montant des investissements dédiés à l'environnement:

Surveillance des eaux souterraines: 5 400€

Investissements: (sécurité)

- Soit un investissement total de: 239 906€
 - Environnement: 5 400 €
 - Sécurité: 234 506€
-
-

Détails de l'inspection des bacs

- Types de contrôle:
 - Par ultrason: Mesures sur épaisseur des viroles et piquages
 - Par ACFM: Mesures des soudures à travers les couches de peinture
 - Par Magnétoscopie: Soudure sur la jonction de la robe et du fond intérieure
 - Par flux magnétique: Tôles de fond de bacs.
-
-

Détails de l'inspection des bacs

- Résultats:
 - Viroles de bacs: Les contrôles de bacs indiquent que les mesures sont conformes aux attentes (Selon le code CODRES)
 - Tôles de fond de bacs: Les contrôles des épaisseurs indiquent que les mesures sont conformes aux attentes, les épaisseurs non conformes détectées ont fait l'objet de traitements. (rechargements, tôles de renfort ou résines).
 - Conclusion: le cycle d'exploitation (10 ans) est compatible avec les prescriptions de l'arrêté du 03/10/2010 modifié.
-
-

Vos questions:

- Nous sommes à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions.

Remerciements:

- Nous remercions tous les acteurs du quotidien qui nous accompagnent dans notre démarche.